

Sanierung Dorf- und Quartnerstrasse Quarten



Strassen- und Werkleitungssanierung Dorf- und Quartnerstrasse, Quarten

Die Dorfstrasse in Quarten wurde infolge des schlechten baulichen Zustandes sowie grossem Ausbaubedarf der Werkleitungen einer umfassenden Sanierung unterzogen. Bei der Quartnerstrasse, im Bereich Schulhaus Quarten bis Nüchenstrasse wurde im gleichen Zug der Deckbelag erneuert. Das Projekt wurde etappiert in den Jahren Jahr 2024 und 2025 ausgeführt.

Die Strassensanierung der Dorfstrasse erfolgt, indem der gesamte Oberbau sowie auch die Randabschlüsse ganzheitlich erneuert wurden. Auch eine Regenabwasserleitung wurde neu gebaut. Auf einem grossen Abschnitt der Strassensanierung wurden die Strom- und Wasserversorgungsanlagen erneuert und ergänzt.

Die Sanierung der Quartnerstrasse erfolgte grossmehrheitlich mit einer Deckschichtsanierung indem der alte Deckbelag abgefräst und durch eine neuen ersetzt wurde. Einzelne Schadstellen erforderten, dass stellenweise auch die Tragschicht erneuert wurde. Die bestehenden Porphyr- Abschlüsse wurden nach Bedarf mit Natursteinen aus Granit ersetzt, oder teilweise auch gänzlich rückgebaut. In kleinem Ausmass wurden bei der Quartnerstrasse auch Werkleitungssanierungen und -neubauten ausgeführt.

Bauherr Pol. Gemeinde Quarten

Baujahr 2025



Die Leistungen der wlv Bauingenieure AG umfasst die Bestandsaufnahmen und Felddaufnahmen, Erstellung Höhenmodel, Projektierung, Ausführungsplanung, Ausschreibung und Bauleitung bis zum Projektabschluss. Die Gesamtleistung wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber und den weiteren Fachplanern erbracht.

