

Sanierung Dorfstrasse Gretschins



Strassen- und Werkleitungssanierung Hinterbongert bis Burgweg

Die Dorfstrasse in Gretschins wurde im Abschnitt Hinterbongert bis Burgweg wegen des schlechten baulichen Zustandes der Fahrbahn sowie der umfangreichen Ausbaubedarfe der Werke auf einer Länge von rund 240 m umfassend saniert. Die Umsetzung erfolgte aus verkehrstechnischen Gründen in mehreren Bauetappen in den Jahren 2024 und 2025. Die Sanierung der Strasse erfolgt mit einem Ersatz gemäss Bestand der Randabschlüsse sowie des Belags. Aufgrund der Vorgabe wegen des Ortsbils, wurden die Abschlüsse aus Pflastersteinen 11/13 (Natursteinen aus Granit) erstellt.

Ein Bereich mit steil abfallender Böschung wurde mittels Sytec BaFix-System ertüchtigt und die Verkehrssicherheit mit einem neuen Fahrzeugrückhaltesystem erhöht. Im Zuge der Strassensanierung wurde auch die Strassenbeleuchtung- und Entwässerung ergänzt und auf den neusten Stand gebracht. Im Bereich des Einlenkers zum Tobelweg wurde ein Unterflurcontainer sowie ein gepflasterter Brunnen-Platz mit einer Baumgrube erstellt. Der Vorplatz der Kirche wurde mit einer Pflästerung und Rabatten aufgewertet. Auf dem gesamten Strassensanierungsperimeter wurde die Wasserversorgungsleitung erneuert und ergänzt. Weiter wurden auch die Anlagen der Stromversorgung ergänzt und teilweise Schmutz- und Regenabwasserleitungen erneuert bzw. entflechtet.

Bauherr Pol. Gemeinde Bad Wartau

Baujahr 2025



Die Leistungen der wlv Bauingenieure AG umfasst die Bestandsaufnahmen und Felddaufnahmen, Erstellung Höhenmodell, Variantenstudium, Projektierung, Ausführungsplanung, Ausschreibung und Bauleitung bis zum Projektabschluss. Die Gesamtleistung wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber und den weiteren Fachplanern erbracht.

